

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสามแยกผาทอง-ป่าแยแนวเขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ่อนใจ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,068,795 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้าง โดยประกอบด้วย โดยการขยายเขตประปา ท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จากสามแยกผาทอง-ป่าแยแนวเขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ่อนใจ
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 1,081,063 บาท
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธานี กาญจนกุล
 - 6.2 นายธนภัทร พลอดจินดา
 - 6.3 นายชัยพร ยังปากน้ำ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานวางท่อและอื่นๆ

โครงการขยายเขตจ่ายน้ำ แยกผาทอง-บ้านทุ่งอ่อนใจ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ในส่วนวางท่อภายนอก							
1.1	ท่ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง							
	ท่อHDPE100 P.N6 Ø160 มม.	1,650	เมตร	275	453,750.00	-	-	453,750.00
	ท่อ S/P(ปลอก) Ø 200 มม.	30	เมตร	1,464	43,920.00	-	-	43,920.00
	STUB END & BACKING RING Ø160 มม.(เดี่ยว)	6	ชุด	1,132	6,792.00	-	-	6,792.00
	สามทางตลอดเหล็กหล่อหน้างาน Ø 150x150x150	1	ชุด	2,575	2,575.00	-	-	2,575.00
	สามทางหน้างานลดเหล็กหล่อ Ø 150x100x150 มม.	2	ชุด	2,390	4,780.00	-	-	4,780.00
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกัญแจ Ø 150 มม.	1	ชุด	7,840	7,840.00	-	-	7,840.00
	หน้างานตบอด Ø 150 มม.	1	ชุด	505	505.00	-	-	505.00
	หน้างานตบอดมีเกลียวใน Ø 100 มม.	1	ชุด	290	290.00	-	-	290.00
	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 150 มม.	2	ชุด	380	760.00	-	-	760.00
	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 มม.	2	ชุด	230	460.00	-	-	460.00
	ชุดดับเพลิงØ100มม.	1	ชุด	13,800	13,800.00	-	-	13,800.00
	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ชุด	2,930	2,930.00	-	-	2,930.00
	นิปีล Ø 1"	2	ตัว	27	54.00	-	-	54.00
	ประตุน้ำทองแดงเงา มอก. Ø 1"	1	ตัว	330	330.00	-	-	330.00
	ป่อแอร์วาล์ว	1	ชุด	3,000	3,000.00	-	-	3,000.00
	ค่าซ่อมถนนลาดยาง	9	ตร.ม.	440	3,960.00	-	-	3,960.00
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	10	ตร.ม.	470	4,700.00	-	-	4,700.00
	หลักบอกแนวท่อ	9	ต้น	240	2,160.00	-	-	2,160.00
	รวมเงินข้อ 1.							552,606.00
2	ค่าแรงงาน							
2.1	ค่าแรงวางท่อ ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ							
	ท่อHDPE100 P.N6 Ø160 มม.	1,650	เมตร	-	-	131.00	216,150.00	216,150.00
	ท่อ S/P(ปลอก) Ø 200 มม.	30	เมตร	-	-	131.00	3,930.00	3,930.00
	สามทางตลอดเหล็กหล่อหน้างาน Ø 150x150x150	1	ชุด	-	-	390.00	390.00	390.00
	สามทางหน้างานลดเหล็กหล่อ Ø 150x100x150 มม.	2	ชุด	-	-	390.00	780.00	780.00
	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 150 มม.	1	ชุด	-	-	660.00	660.00	660.00
	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00
	ประตุน้ำทองแดงเงา มอก. Ø 1"	1	ชุด	-	-	110.00	110.00	110.00
	ป่อแอร์วาล์ว	1	ชุด	-	-	250.00	250.00	250.00
	ค่าซ่อมถนนลาดยาง	9	ตร.ม.	-	-	30.00	270.00	270.00
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	10	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00
	หลักบอกแนวท่อ	9	ชุด	-	-	50.00	450.00	450.00
	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 มม. (900บ./500 ม.)			-	-		3,600.00	3,600.00
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 มม.(150บ./1000 ม.)			-	-		300.00	300.00
	ค่าแรงขุดดินประสาท่อ	1	จุด	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	รวมข้อ 2							229,190.00
3	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	1	เหมา			14,184.00	14,184.00	14,184.00
	รวมเงินข้อ 1.- 3.							795,980.00
4	FACTOR F = 1.3574							1,080,463.00
5	ค่าสำรวจ 2 %							-
6	ค่าธรรมเนียมประสาท่อ(สามทางØ 150x150x150)	1	จุด			600.00	600.00	600.00
7	รวมเงินค่าใช้จ่าย							1,081,063.00
(เงินหนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันหกสิบสามบาทถ้วน)								
(นายปิยะวัฒน์ สมเชื้อ)								
นายช่างโยธา ๕ (ผู้ประมาณราคา)								
(นายสาวิชัย กาญจนกุล)								
หัวหน้างานบริการ								
(นายไกรสร มะหะมัด)								
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค								
สาขากาญจนดิษฐ์								

ขอรับรองว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าทองใหม่ ที่

/2559

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 คำนวณ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาการ ทุกประการ

จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายปิยะวัฒน์ สมเชื้อ)

นายช่างโยธา 5