

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางยู ขอยหมู่บ้านจัดสรรทั้งสองข้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าทองใหม่.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....980,000-บาท.....
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 288 เมตรลึก ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172.80 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....21 กรกฎาคม 2569.....เป็นเงิน.....981,553.92.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1แบบ ปร.4.....
 - 6.2แบบ ปร.1, ปร.1(ก).....
 - 6.3
 - 6.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1นายพัฒนชัย อำนวยโรจน์จินดา.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - 7.2นางณัชฎ์ คุ่มสมุทร.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ.....
 - 7.3นายอรรถพล โสมสุข.....ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ขยายหมู่บ้านจัดสรรทั้งสองข้างถนน				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	1 / 2569				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่				
แบบ ปร.1 (ก) และ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2569


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	981,553.92	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	981,553.92	
	ราคากลาง	981,553.92	
	ราคากลาง (แก้วแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 58/2569

ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2569

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายพิณชัย อำนวยโรจนจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางณัชญ์ คุ่มสมุทร)

(นายอรรถพล โสณสุข)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ขยายหมู่บ้านจัดสรรทั้งสองข้างถนน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	1 / 2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	751,515.14	1.3061	981,553.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				981,553.92	บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 288.00 เมตร เฉลี่ย 3,408.17 บาท/เมตร

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางณัชณีย์ คุ่มสมุทร)

(นายอรรถพล โสณสุข)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ขอยหมู่บ้านจัดสรรทั้งสองข้างถนน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	246.40	ตร.ม.	-	-	50.16	12,359.42	12,359.42	
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	293.99	ลบ.ม.	-	-	19.37	5,694.59	5,694.59	
	- ทรายหยาบรองพื้น	10.80	ลบ.ม.	574.77	6,207.52	112.00	1,209.60	7,417.12	
	- คอนกรีตหยาบ ST.180	8.64	ลบ.ม.	2,285.05	19,742.83	329.00	2,842.56	22,585.39	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง	-		-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ST.240	81.37	ลบ.ม.	2,392.52	194,679.35	421.00	34,256.77	228,936.12	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ด หน้า 10 มม	55.00	แผ่น	511.50	28,132.50	127.88	7,033.13	35,165.63	
	- ไม้แบบ	621.49	ตร.ม.	204.17	126,889.61	-	-	126,889.61	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	621.49	ตร.ม.	-	-	144.00	89,494.56	89,494.56	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	7.710	ตัน	22,068.99	170,151.91	4,900.00	37,779.00	207,930.91	
	- ลวดผูกเหล็ก	231.30	กก.	37.77	8,736.20	-	-	8,736.20	
		-		-	-	-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู โซยหมู่บ้านจัดสรรทั้งสองข้างถนน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1 / 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานอื่นๆ								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 2"	4.00	ท่อน	182.24	728.96	54.67	218.69	947.65	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 6"	3.00	ท่อน	1,373.83	4,121.49	412.15	1,236.45	5,357.94	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				559,390.38		192,124.76	751,515.14	